Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **26. 04. 2012**
Číslo poradia:

K bodu: **Investičný zámer „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecného záväzného naradenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15.12.2011

s c h v a ľ u j e

investičný zámer „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.

Spracovala:

Ing. Lýdia Gičová
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP

Snina 10. 04. 2012

Dôvodová správa

Projektová dokumentácia na výstavbu nového cintorína bola spracovaná na základe hydrogeologického prieskumu. Na mieste stavby bolo v apríli 2002 urobených 6 inžinierskogeologických prieskumných sond - vrtov hĺbky 4 až 8 m. Hladina podzemnej vody bola zistená iba v jednom vrte SNC 01 a to v hĺbke 1,2 m, tento vrt je situovaný v mieste pri oplotení s VPS Snina, s.r.o., kde v rámci projektovej dokumentácie bolo navrhnuté a následne vybudované parkovisko. V mieste pochovávacích plôch, domu smútku a vnútroareálových komunikácii (vrty SNC 02 – SNC 06) sa súvislá hladina podzemných vôd do hĺbky realizovaných sond 6,0 m pod terén neoverila. Realizátor inžiniersko-geologického prieskumu v rámci záverečnej správy predpokladal, že v tejto časti záujmového územia je úroveň spodnej vody v hĺbke 12 – 15 m. To znamená, že v mieste pochovávacích plôch, v hĺbke od 2 do 3 metrov spodná voda nebola.

Stavba bola zhotoviteľom ukončená 31. októbra 2009. Následne v decembri 2009, v čase ďaždivého počasia, keď sa na novom cintoríne začalo pochovávať bol urobený v mieste pochovávacích plôch (vedľa už jestvujúcich hrobov) ešte jeden kontrolný vrt do hĺbky 4,0 m, ktorým sa prítomnosť spodnej vody znova nepotvrdila.

Dojem, že v hrobových jamám je spodná voda vytvára to, že pochovávacie plochy sú situované vo svahovitom teréne a v čase dažďov zrážková voda steká do predpripravených hrobov. Na základe skúseností z prevádzky a na základe pripomienok pozostalých prevádzkovateľ cintorína predkopáva hrobové miesta už minimálne, aby sa znova počas dažďa nesprávali ako zberné akumulačné nádoby.

Z dôvodu skvalitnenia poskytovania pohrebných služieb mesto navrhuje v mieste nad pochovávacími miestami v ľavej časti zrealizovať systém drenáži na odvedenie povrchových vôd z miesta pochovávacích plôch do dažďovej kanalizácie v celkovej dĺžke cca 354 m. obdobne, ako je to zrealizované nad tromi radmi hrobov v pravej časti pochovávacích plôch.

Zároveň mesto navrhuje realizáciu prístupových chodníkov z betónovej dlažby k hrobovým miestam – k už existujúcim ukončeným radom hrobov v celkovej dĺžke cca 150 m.

Mesto Snina je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek je povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ sa na zadávanie zákaziek nevzťahuje niektorá z výnimiek uvedených v § 1 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Z rozhodnutí a stanovísk Európskeho súdneho dvora vyplýva, že verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky spoločnosti, v ktorej má 100% majetkovú účasť, vykonáva nad ňou takú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi, a ktorá rozhodujúcu časť (v podstatnej miere) svojej činnosti vykonáva pre verejného obstarávateľa, nemusí postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe vyššie uvedeného mesto navrhuje zákazku „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“ zadať priamo spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., v ktorej má mesto Snina 100 % majetkovú účasť a ktorá je zároveň aj prevádzkovateľom cintorína.

Investičný zámer
„Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky “

1. Stavba:

Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky

2. Vymedzenie záujmového územia:

Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina v priestoroch nového cintorína na Ul. budovateľskej v mieste pochovávacích plôch na pozemku parc. č. C KN 5935/63, k.ú. Snina.

3. Predmet zámeru :

Predmetom zámeru „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“ je zabezpečenie odvedenia povrchových vôd systémom drenáží z miesta pochovávacích plôch do dažďovej kanalizácie a realizácia prístupových chodníkov z betónovej dlažby k hrobovým miestam (už jestvujúcim hrobom).

4. Rozsah zámeru:

- realizácia systému drenáži na odvedenie povrchových vôd z miesta pochovávacích plôch do dažďovej kanalizácie v celkovej dĺžke cca 354 m,
- realizácia prístupových chodníkov z betónovej dlažby k hrobovým miestam – k už existujúcim ukončeným radom hrobov v celkovej dĺžke cca 150 m.

5.Vplyv na životné prostredie:

Realizáciou zámeru „Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky“ sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovaným zámerom sa vytvoria lepšie podmienky predovšetkým pre samotnú prevádzku cintorína. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov tzv. EIA.

6. Iné vplyvy:

Nie sú známe.